

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE	m³	235.697,25			.....	-
2	A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM	mc x km	5.633.242,93			.....	-
3	A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3	m²	9.600,27			.....	-
4	A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI	m²	37.175,61			.....	-
5	A.02.002.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5	m²	23.720,86			.....	-
6	A.02.003.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.	m³	107.284,07			.....	-
7	A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	m³	181.688,48			.....	-
8	A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7	m³	19.983,72			.....	-
9	A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI	m³	71.609,14			.....	-
10	A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	m³	20.773,19			.....	-
11	A.02.011.AV	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO CE	m³	2.663,97			.....	-
12	A.02.015.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO	m³	18.976,68			.....	-
13	A.02.020.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO	m³	31.034,99			.....	-
14	A.02.020.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE	m³	52.503,99			.....	-
15	A.03.003	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI	m³	2.482,82			.....	-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI	m³	5.615,10				-
17	A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.	m³	1.736,57				-
18	A.03.020.b.AV	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. CON AUTOSTRADA IN ESERCIZIO - ESEGUITA DAL BASSO PER IMPALCATI DI CAVALCAVIA	m²	3.939,29				-
19	A.03.021.AV	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI SOVRAPPREZZO PER LA FRANTUMAZIONE E RICICLO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI	m³	4.969,13				-
20	A.03.025.AV	DEMOLIZIONI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO FINO A DN 200 MM	m	120,00				-
21	A.03.027.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO	ml	168,82				-
22	B.01.001.a	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M - IN TERRE E ROCCE TENERE	m³	11.927,43				-
23	B.01.005.a	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00	m³	1.431,02				-
24	B.01.019	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT	m³	11.059,20				-
25	B.01.021.a	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ	m²/sett.	67.203,60				-
26	B.01.021.b	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ	m²/sett.	28.911,60				-
27	B.01.021.c	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ	m²/sett.	20.424,00				-
28	B.01.022.a	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ	m²	3.126,60				-
29	B.01.022.b	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ	m²	1.599,30				-
30	B.01.022.c	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ	m²	2.042,40				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	B.01.022.e	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ	m <sup>2</sup>	3.126,60				-
32	B.01.022.f	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ	m <sup>2</sup>	1.599,30				-
33	B.01.022.g	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - PALANCOLE INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ	m <sup>2</sup>	2.042,40				-
34	B.02.040.a	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800	ml	1.936,00				-
35	B.02.040.a.0.AV	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 CLS C30/37 CON MODERATA/ALTA RESISTENZA AI SOLFATI	ml	1.812,00				-
36	B.02.040.a.1.AV	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 CLS C32/40	ml	3.428,00				-
37	B.02.040.a.2.AV	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 CLS C32/40 CON MODERATA/ALTA RESISTENZA AI SOLFATI	ml	5.624,00				-
38	B.02.040.a.3.AV	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 CLS C35/45	ml	1.952,00				-
39	B.02.040.a.4.AV	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 CLS C35/45 CON MODERATA/ALTA RESISTENZA AI SOLFATI	ml	3.642,00				-
40	B.02.115	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE	kg	40.070,57				-
41	B.02.130.c	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190	ml	2.167,00				-
42	B.02.135.2.c	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190	ml	1.559,00				-
43	B.02.140.b	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON	ml	884,00				-
44	B.02.140.c	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON	ml	1.283,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	B.02.142	OPERE D'ARTE CONSOLIDAMENTI - FONDAZIONI - PALI - PERFORAZIONI - TIRANTI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE	Cad.	124,00				-
46	B.03.025.a	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	m³	153,39				-
47	B.03.025.b	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 200 Kg/mc	m³	693,49				-
48	B.03.030.a	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)	m³	183,71				-
49	B.03.031.a	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)	m³	20,95				-
50	B.03.031.b.1	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)	m³	2.929,80				-
51	B.03.031.c	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)	m³	1.363,46				-
52	B.03.031.d	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)	m³	747,87				-
53	B.03.035.a	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)	m³	50,47				-
54	B.03.035.c	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)	m³	4.878,43				-
55	B.03.045.c	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)	%	2.091,95				-
56	B.04.001	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	m²	10.642,01				-
57	B.04.002	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI	m²	63,83				-
58	B.04.003	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME A PERDERE	m²	72,34				-
59	B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00	m²	80,50				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	B.04.016	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE	m²	11.862,32			.....	-
61	B.05.017.c	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355	kg	3.661.566,12			.....	-
62	B.05.026.c.AV	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO CONNETTORI IN ACCIAIO TIPO NELSON - DIAMETRO 22 MM	Cad.	65.134,00			.....	-
63	B.05.030	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	kg	2.832.020,81			.....	-
64	B.05.050.a	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C	kg	312,95			.....	-
65	B.05.100.AV	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO PAVIMENTAZIONE IN ACCIAIO PER PISTE CICLOPEDONALI	m²	583,00			.....	-
66	B.06.081.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10	m²	9.890,57			.....	-
67	B.06.104.AV	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE SIGILLATURA DELLA RIPRESA DI GETTO CON MATERIALE BENTONITICO	ml	53,16			.....	-
68	B.06.110.AV	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE SCARPATA CON MASSELLI AUTOBLOCCANTI	m²	3.239,71			.....	-
69	B.07.005.c	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN	kN	331.136,00			.....	-
70	B.07.006.b	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN	kN	63.812,00			.....	-
71	B.07.006.c	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN	kN	33.684,00			.....	-
72	B.07.008.1.a	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE - FINO AL 30% (%)	%	5.231,95			.....	-
73	B.07.008.2.a	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM - FINO A +/- 150 MM (%)	%	2.321,81			.....	-
74	B.07.008.3.a	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER SPOSTAMENTI TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20 MM - FINO A +/- 150 MM (%)	%	1.355,32			.....	-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	B.07.008.3.b	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER SPOSTAMENTI TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20 MM - OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)	%	966,49				-
76	B.07.011	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE	dm³	351,56				-
77	B.07.019.a	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN	Cad.	40,00				-
78	B.07.019.c.AV	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGI FINO A 15000 kN	Cad.	40,00				-
79	B.07.050.c	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200	ml	17,00				-
80	B.07.050.d	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300	ml	89,13				-
81	B.07.050.e	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400	ml	76,72				-
82	B.07.052.c	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)	%	351,51				-
83	B.07.052.d	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)	%	3.118,90				-
84	B.07.052.e	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)	%	3.262,09				-
85	B.07.060.c	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200	ml	6,80				-
86	B.07.060.d	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300	ml	34,32				-
87	B.07.060.e	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400	ml	41,79				-
88	B.07.115.b	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE	kg	3.579,73				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	B.08.050.c	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00	ml	55,00				-
90	B.09.020.3.1	OPERE D'ARTE LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40	Cad.	8,00				-
91	B.09.105.1.a	OPERE D'ARTE LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA	m²	14.644,83				-
92	B.09.105.1.AV	OPERE D'ARTE LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO - BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA (SPESSORE MIN. 200 µm)	m²	2.858,09				-
93	B.09.155.b	OPERE D'ARTE LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER NUOVE OPERE - CICLO "B1"	m²	42.354,34				-
94	B.09.160.a	OPERE D'ARTE LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - CICLO "D"	m²	9.682,92				-
95	B.11.020.b.AV	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA - TIPO S275	kg	60.084,46				-
96	B.11.020.c.AV	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA - TIPO S355	kg	17.354,36				-
97	C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN SOTTERRANEO - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900	dm³	24.077,00				-
98	D.01.001.a	SOVRASTRUTTURE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO	m³	12.037,46				-
99	D.01.005.e	SOVRASTRUTTURE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME MODIFICATO HARD	m³	5.871,03				-
100	D.01.017.i	SOVRASTRUTTURE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO HARD	m³	3.625,12				-
101	D.01.024.g	SOVRASTRUTTURE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME MODIFICATO HARD	m³	4.753,35				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	D.01.043.2.a	SOVRASTRUTTURE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA	m <sup>2</sup>	175.419,26			.....	-
103	D.01.052	SOVRASTRUTTURE STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	m <sup>q</sup> x cm	62.271,42			.....	-
104	E.01.014	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI	m <sup>3</sup>	747,45			.....	-
105	E.01.017	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEODRENI VERTICALI A NASTRO	ml	80.025,00			.....	-
106	E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)	m <sup>2</sup>	25.588,58			.....	-
107	E.01.030.e.AV	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)=7 (kN/m) ED ALTA CAPACITA' DI FILTRAZIONE	m <sup>2</sup>	12.403,68			.....	-
108	E.01.030.f.AV	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)=25 (kN/m) ED ALTA CAPACITA' DI FILTRAZIONE	m <sup>2</sup>	645,50			.....	-
109	E.01.031.c.AV	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE GEOTESSILE TESSUTO IN PP RESISTENZA A TRAZIONE > 55 kN/m	m <sup>2</sup>	27.476,14			.....	-
110	E.01.032.c.AV	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE - PER RESISTENZA A TRAZIONE 1000 kN/m	m <sup>2</sup>	36.485,88			.....	-
111	E.01.035.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m	m <sup>2</sup>	712,64			.....	-
112	E.01.040.h.AV	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 1000 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%	m <sup>2</sup>	16.417,22			.....	-
113	E.01.050.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M	m <sup>2</sup>	329,09			.....	-
114	E.01.050.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M	m <sup>2</sup>	200,81			.....	-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	E.01.050.c	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M	m <sup>2</sup>	278,52				-
116	E.01.050.d	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M	m <sup>2</sup>	58,23				-
117	E.01.060.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAMME - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M	m <sup>2</sup>	200,36				-
118	E.01.060.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAMME - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M	m <sup>2</sup>	72,00				-
119	E.01.060.c	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAMME - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M	m <sup>2</sup>	132,00				-
120	E.01.060.d	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAMME - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M	m <sup>2</sup>	24,00				-
121	E.01.075	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE	m <sup>2</sup>	3.944,29				-
122	E.02.010.a	LAVORI DIVERSI CORDONATURE E CUNETTE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 15 X 25	ml	850,76				-
123	E.02.013.b	LAVORI DIVERSI CORDONATURE E CUNETTE STRADALI CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M	ml	10.647,93				-
124	E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE	kg	9.552,00				-
125	E.05.011.AV	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI RETE DI RECINZIONE AUTOSTRADALE TIPO AUTOVIE, H=185 cm (ESCLUSO CORDOLO)	ml	1.481,00				-
126	E.05.014.AV	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI PARAPETTO DI PROTEZIONE IN LEGNO PER PISTE CICLOPEDONALI	ml	1.444,00				-
127	E.05.015.d	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20	ml	4.085,00				-
128	E.05.020	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO	ml	1.509,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	E.06.005.a	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI 1ª CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG	t	604,54				-
130	E.08.001.b	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - TEST DI CESSIONE	Cad.	20,00				-
131	E.08.005.17.03.02	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"	t	11.230,20				-
132	E.08.005.17.05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"	t	60.161,56				-
133	F.01.005	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE	m²	3.516,00				-
134	F.01.009.b	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE	m²	225.533,00				-
135	F.01.045	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE	m²	45.045,00				-
136	F.02.042.b	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE PIANTE RAMPICANTI O SCENDENTI - ALTEZZA METRI 1,51/2,00	Cad.	55,00				-
137	F.02.077.AV	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE - MACCHIA ARBOREO ARBUSTIVA (MAA)	m²	3.227,00				-
138	F.02.078.AV	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE - NUCLEO ARBOREO ARBUSTIVO (NAA)	m²	1.376,00				-
139	F.02.079.AV	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE - DOPPIO FILARE ARBOREO ARBUSTIVO (DFAAM)	m²	172,00				-
140	F.03.061.AV	OPERE IN VERDE LAVORAZIONI PER OPERE IN VERDE LAVORAZIONE PROFONDA DEL TERRENO	m²	121.804,00				-
141	F.03.063.AV	OPERE IN VERDE LAVORAZIONI PER OPERE IN VERDE LAVORAZIONE DI FINITURA	m²	76.759,00				-
142	G.01.001.2.a	BARRIERE MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE	ml	1.022,20				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	G.01.001.2.b	BARRIERE MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SU TERRA	ml	6.966,00				-
144	G.01.064.4.AV	BARRIERE MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI PANNELLI IN GRIGLIATO TIPO AUTOVIE	m²	4.841,46				-
145	G.01.110.AV	BARRIERE MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI	m²	2.044,40				-
146	G.02.003.a	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO	ml	6.500,00				-
147	G.02.003.d	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI	ml	104,00				-
148	G.02.005.a	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - SPARTITRAFFICO MONOFILARE	ml	1.140,00				-
149	G.02.005.b	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI	ml	2.166,00				-
150	H.01.001.a	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12	ml	1.160,00				-
151	H.01.001.b	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15	ml	21.035,50				-
152	H.01.001.e	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI	m²	261,33				-
153	H.02.110.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM	ml	819,70				-
154	H.02.135.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60	Cad.	498,00				-
155	H.02.200.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 90	Cad.	39,00				-
156	H.02.200.2.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90	Cad.	29,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	H.02.210.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - DIAMETRO CM 60	Cad.	43,00			.....	-
158	H.02.210.2.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60	Cad.	92,00			.....	-
159	H.02.220.1.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 40	Cad.	14,00			.....	-
160	H.02.220.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60	Cad.	13,00			.....	-
161	H.02.220.1.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 90	Cad.	12,00			.....	-
162	H.02.220.2.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 40	Cad.	8,00			.....	-
163	H.02.220.2.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60	Cad.	12,00			.....	-
164	H.02.220.2.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90	Cad.	8,00			.....	-
165	H.02.230.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90	Cad.	19,00			.....	-
166	H.02.300.1.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE	m²	6,29			.....	-
167	H.02.300.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE	m²	22,00			.....	-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	H.02.300.1.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE	m²	2,10			.....	-
169	H.02.300.2.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE	m²	6,18			.....	-
170	H.02.300.2.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE	m²	2,40			.....	-
171	H.02.300.2.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE	m²	5,64			.....	-
172	H.02.350.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CM 25x25 - CON PELLICOLA DI CLASSE RA1	Cad.	35,00			.....	-
173	H.02.355.1.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - DIM. CM 50 x 75	Cad.	2,00			.....	-
174	H.02.400.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3	Cad.	240,00			.....	-
175	H.02.405.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO	Cad.	385,00			.....	-
176	H.02.405.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO	Cad.	10,00			.....	-
177	H.02.405.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI	Cad.	1,00			.....	-
178	H.02.410.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO/CHILOMETRICO BIFACCIALE - SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO	Cad.	35,00			.....	-
179	H.02.500.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO	Cad.	296,00			.....	-
180	H.02.500.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO	Cad.	10,00			.....	-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	H.02.500.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE RIMOZIONE DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI	Cad.	3,00				-
182	H.02.510.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE	Cad.	156,00				-
183	H.02.510.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE	Cad.	6,00				-
184	H.02.510.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE	Cad.	3,00				-
185	H.03.005	SEGNALETICA SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10	Cad.	14,00				-
186	H.06.003.b	SEGNALETICA PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA	kg	2.338,99				-
187	H.06.009.b	SEGNALETICA PORTALI SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESSE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI - A BANDIERA	Cad.	1,00				-
188	H.06.012	SEGNALETICA PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE	m²	6,00				-
189	I.01.002.c	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 30	ml	477,40				-
190	I.01.002.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40	ml	668,90				-
191	I.01.002.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 60	ml	251,00				-
192	I.01.002.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 80	ml	255,80				-
193	I.01.002.h	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 100	ml	253,90				-
194	I.01.002.i	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 120	ml	55,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	I.01.004.2.a	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80	ml	36,00				-
196	I.01.010.a	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110	ml	51,10				-
197	I.01.010.b	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 125	ml	6.399,24				-
198	I.01.010.c	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 160	ml	163,80				-
199	I.01.015.c.AV	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 160 mm	m	325,40				-
200	I.01.015.d.AV	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm	m	452,80				-
201	I.01.050.1.b	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 - DN DA 200 A 249	ml	269,15				-
202	I.01.065.AV	IDRAULICA TUBAZIONI FORNITURA E POSA DI NASTRO SEGNALATORE CON BANDINA METALLICA	ml	7.715,00				-
203	I.02.001.a	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20	ml	3.570,90				-
204	I.02.010	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO	Cad.	427,00				-
205	I.02.016.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA POLICENTRICA PREFABBRICATA	ml	36,00				-
206	I.02.080.a	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm	Cad.	5,00				-
207	I.02.081.a.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS TIPO RINFORZATO (CLASSE C32/40) - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm, SP. 9 cm, H 80 cm	Cad.	9,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	I.02.081.b.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS TIPO RINFORZATO (CLASSE C32/40) - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm, SP. 14 cm, H 100 cm	Cad.	3,00				-
209	I.02.081.d.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS TIPO RINFORZATO (CLASSE C32/40) - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm, SP. 14 cm, H 150 cm	Cad.	15,00				-
210	I.02.081.e.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS TIPO RINFORZATO (CLASSE C32/40) - DIMENSIONI INTERNE 175x175 cm, SP. 20 cm, H 200 cm	Cad.	1,00				-
211	I.02.085.a	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm	Cad.	3,00				-
212	I.02.085.i	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm	Cad.	7,00				-
213	I.02.090.a	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm	Cad.	9,00				-
214	I.02.090.b	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm	Cad.	3,00				-
215	I.02.090.d	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm	Cad.	13,00				-
216	I.02.090.d.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 175X175 cm	Cad.	1,00				-
217	I.02.100	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.	kg	202,27				-
218	I.02.116.a.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS PLUVIALI IN PEAD PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 160	m	1.075,71				-
219	I.02.117.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA DI POZZETTO A IMBUTO PER SCARICO ACQUE IMPALCATI	Cad.	84,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	I.02.266.a.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA DI CHIAVICA IN CLS - DIAMETRO DN600	Cad.	2,00				-
221	I.02.267.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONE BUTILICA	m	6,40				-
222	I.02.268.AV	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS LASTRA IN POLIETILENE PER DIAFRAMMA MODERATORE	Cad.	8,00				-
223	I.05.05.AV	IDRAULICA CANALI DI GRONDA TAGLIO TUBAZIONE IN CLS DIAM.CM.30-100	Cad.	114,00				-
224	I.05.06.AV	IDRAULICA CANALI DI GRONDA RIVESTIMENTO SCARPATE IN CALCESTRUZZO ARMATO	m²	535,30				-
225	P.01.002.b	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 + 45 CM - CARRABILE	Cad.	69,00				-
226	P.01.002.c	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM - CARRABILE	Cad.	33,00				-
227	P.01.002.d	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 + 70 CM - CARRABILE	Cad.	14,00				-
228	P.01.002.e.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 90X70 CM PER ENERGIA	Cad.	66,00				-
229	P.01.002.f.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 125X80 CM PER ENERGIA/DATI	Cad.	41,00				-
230	P.01.006.d	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE	Cad.	69,00				-
231	P.01.006.f	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE	Cad.	33,00				-
232	P.01.006.g	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 + 30 CM - CARRABILE	Cad.	14,00				-
233	P.01.013.1.b	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM	Cad.	69,00				-
234	P.01.013.1.d	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM	Cad.	14,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	P.01.015.1.c	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50x50 CM	Cad.	33,00				-
236	P.01.015.1.e.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - CHIUSINO 60X60 CM CON SEMICOPERCHI TRIANGOLARI	Cad.	66,00				-
237	P.01.015.1.f.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - CHIUSINO 120X60 CM CON SEMICOPERCHI TRIANGOLARI	Cad.	41,00				-
238	P.01.036.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA RIMOZIONE DI LINEE ELETTRICHE	ml	2.200,00				-
239	P.03.002.d	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ	ml	138,00				-
240	P.03.002.i	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V - SEZ. 35 MMQ	ml	1.300,00				-
241	P.03.005.03	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ	ml	473,00				-
242	P.03.005.28	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ	ml	1.160,00				-
243	P.03.005.37	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ	ml	1.620,00				-
244	P.03.005.42	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ	ml	700,00				-
245	P.03.025.01.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI ALLE MASSE METALLICHE, GABBIE DI FONDAZIONE E STRUTTURE METALLICHE IN GENERE	Cad.	44,00				-
246	P.03.040.3.d	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35 MM²	ml	3.520,00				-
247	P.03.060.1.a	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 1,50 M	Cad.	1,00				-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	P.05.065	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)	Cad.	1,00			.....	-
249	P.05.075	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG	q.le x Km	3,00			.....	-
250	P.05.100.01.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI QUADRI AV QUADRO DI DISTRIBUZIONE QC.1.111	Cad.	1,00			.....	-
251	P.05.110.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ADEGUAMENTO QUADRO DI COMANDO	Cad.	4,00			.....	-
252	P.06.010.2.g	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM	Cad.	8,00			.....	-
253	P.06.010.2.i	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM	Cad.	10,00			.....	-
254	P.06.010.2.l	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM	Cad.	19,00			.....	-
255	P.06.010.2.n.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO DA SALDARE AL PALO	Cad.	8,00			.....	-
256	P.06.011.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE STRADALE A SICUREZZA PASSIVA (ALTEZZA F.T. 10,00 M)	Cad.	8,00			.....	-
257	P.06.018.1.b	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN	Cad.	29,00			.....	-
258	P.06.018.1.c	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN	Cad.	16,00			.....	-
259	P.06.018.2	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO POSA IN OPERA	Cad.	45,00			.....	-
260	P.06.200.01.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CASSETTA DA PALO IN VETRORESINA, TIPO SCF3, CON TEGOLO DI SALITA CAVI	Cad.	45,00			.....	-
261	P.07.010.a	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 40 MM	ml	37,00			.....	-

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre )	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	P.07.010.f	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM	ml	100,00				-
263	P.07.010.g	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 125 MM	ml	12.220,00				-
264	P.07.035.b	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 50 MM	ml	16,00				-
265	P.07.040.a	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM	ml	4.605,00				-
266	P.09.001.h	IMPIANTI TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10 - DN 200	ml	17,00				-
267	P.09.070.h.AV	IMPIANTI TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE Diametro nominale 200 mm	Cad.	1,00				-
268	P.20.015	IMPIANTI TECNOLOGICI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO	Cad.	39,00				-
269	P.20.016	IMPIANTI TECNOLOGICI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI	Cad.	40,00				-































**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA					PARTE SECONDA (RISERVATA ALL'IMPRESA CONCORRENTE)			
N.	ARTICOLO			QUANTITÀ	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNIT. OFFERTO (in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	Codice	DESCRIZIONE	U.M.	di progetto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO OFFERTO** (somma di tutti i prodotti della colonna 9 della lista delle lavorazioni e forniture) (importo in lettere) ..... (in cifre) .....

**B) COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEL P.S.C. PER ATTIVITA' INTERFERENZIALI** (non soggetti a ribasso d'asta) **1.201.114,54 €**

**C) IMPORTO TOTALE OFFERTO: A + B** (importo in lettere) ..... (in cifre) .....

**D) RIBASSO D'ASTA % LAVORI:** (47.034.422,06 - A) /47.034.422,06 \* 100 (espresso in % con due decimali) (ribasso % in lettere) ..... (ribasso % in cifre) .....

N.B.: Ai fini della valutazione dell'elemento quantitativo (prezzo) dell'offerta, sarà preso in considerazione esclusivamente il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara "D" espresso in lettere.  
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto "D" e l'importo dei lavori a corpo "A" prevale il ribasso percentuale offerto "D" e l'importo dei lavori a corpo "A" ed i singoli prezzi unitari offerti saranno ricalcolati di conseguenza (vedasi il disciplinare di gara).

Per i lavori l'importo offerto è comprensivo del costo della **manodopera** che il concorrente quantifica in Euro (importo in lettere) ..... (in cifre) .....

La mancata indicazione del costo della manodopera (da indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara;  
il concorrente con la sottoscrizione della presente offerta dichiara che il costo indicato rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Per i lavori l'importo offerto è comprensivo degli **oneri interni per la sicurezza** del lavoro che il concorrente quantifica in Euro (importo in lettere) ..... (in cifre) .....

La mancata indicazione degli oneri interni per la sicurezza del lavoro (da indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Luogo e data .....